

CARAYON

Route de Lacaune 81530 VIANE

Fiche Technique Produit

Edition du : 04/01/2021 **Période d'engagement :** du 01/01/2021 au 30/06/2021

Granulat : Sable 0/2 C

Pétrographie : Calcaire Elaboration : Concassé

			Norme	Catégorie
Classe granulaire	0	2	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139	A sauf fD

		Spécifications - Partie Contractuelle									
	Valeurs sur lesquelles le producteur s'engage										
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	FM	SE	f
Etendue e	10		50		40	10			0,60		10
V.S.S. + U	24		59		79	97	100	100	3,15		24
V.S.S.	22		55		75	95	100	100	3,00		22
V.S.I.	12		5		35	85	95	100	2,40	60	12
V.S.I U	10		1		31	83	94	97	2,25	55	10
Incertitude U	2	4	4	4	4	2	1	3	0,15	5	2

	Partie Informative											
	Résultats de production				du 01/07/2020			au	au 3			
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	FM	SE	f	
Max	20,40	34,00	40,00	52,70	65,00	87,00	98,00	100,00	2,21	86,30	20,40	
Xf + 1.25 sf	21,43	37,78	45,05	58,17	65,42	87,63	96,63	100,00	2,06	88,66	21,43	
Moyenne Xf	18,43	26,53	33,17	45,23	61,67	87,00	96,00	100,00	2,46	80,60	18,43	
Xf - 1.25 sf	15,43	15,28	21,30	32,29	57,92	86,38	95,38	100,00	2,87	72,54	15,43	
Min	15,60	16,00	21,00	32,00	59,00	86,00	97,00	100,00	2,86	73,40	15,60	
sf	2,40	9,00	9,50	10,35	3,00	0,50	0,50	0,00	-0,32	6,45	2,40	
Nbre résult.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	

Essais intrinsèques :			Date:	Essais intrinsèques :	Date:		
Masse volumique Réelle :	prd	2,81	30/06/20	Teneur en alcalins actifs :	Na2O	0,0084	08/07/20
Absorption d'eau :	WA24	1,3	30/06/20	Impuretés prohibées :	ImP	0	30/06/20
Matières humiques :	PO	Test Négatif	08/07/20	Soufre total :	S	0,232	08/07/20
Chlorures :	С	0,004	18/08/20	Sulfates solubles dans l'acide :	AS	0,026	08/07/20
Alcali-réaction :	AR	NR	19/08/20			•	•

